

ประมาณราคาทำก่อสร้าง

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำทาง

ผู้สำรวจแบบและตัดไม้ตัด ถนนขนาด 6 ม. กว้างลัด 6.5 ม. ยาว 204 ม. รวมพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,430 ตร.ม
สถานที่ก่อสร้าง ถนนขนาด 6 จากถนนขนาด 5 ถึงชุมชนโพธิ์รัตนนัยของหมู่บ้าน
ปริมาณงาน 1,430 ตร.ม.

(บ้านนิตติเขตบ้านป่าปอ จ.พชรภูมิ สุพรรณบุรี ราคา 26.39 บาท/ตร.ม วันที่ 27-พ.ค.-58)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		กำลังคน		FACTOR	กำลังงาน		เป็นเงิน
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างคน	ค่าจ้างคน		ค่าจ้าง (บาท)	รวมค่าจ้าง (บาท)	
1	Prime Coat	ตร.ม.	1,430.00	23.06	32,975.80	1.3365	30.82	30.00	42,900.00
2	Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm. Thick	ตร.ม.	1,430.00	295.17	422,093.10	1.3365	394.49	394.00	563,420.00
รวมค่าจ้างคนทั้งหมด									606,320.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น									606,320.00

(ถ้า F ค่าหัว M&R 7 % VAT 7 % เงินค่าแรงหัก 0 %	เงินค่าแรง	0 %
ค่าจ้างคนทั้งหมด (เงินบาท)	5.00	0.46
FACTOR F งานทาง	ไม่คิด	
ค่าจ้างคนทั้งหมด (เงินบาท)	5.00	0.00
ADT.	1,000	1.3365
FACTOR F งานทาง		1.3365

ลงชื่อ..... ประธาน

(นายพุดพงษ์ เจริญทรัพย์)

นายช่างโยธา 7

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ ศรีเมือง)

นายช่างโยธา 4

ช่างโยธา 5

ลงชื่อ.....

(นายวิชัย นิลปิ่น)

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ

อนุมัติ

(นายวิชัย พงษ์วิริยะธรรม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี

รายการประมาณราคา

ผู้สำรวจราคาวัสดุ กว้างล้อย 6.50 ม. ยาว 204 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ไม่เกินกว่า 1,430 ตร.ม. ตามแบบแปลนกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนเทศบาล 6 จากถนนเทศบาล 5 แยกไปรษณีย์ ถึงถนนเทศบาล 4 บริเวณชุมชนสายโทรศัพท์หนองหญ้าไซ

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี

ออกแบบและรายการ

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี

ประมาณการตามแบบ


ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าจ้างเหมา	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานถนน				เงินต่างหน้าจ่าย 0 %
	1.1 ผิวจราจรแอสฟัลติก	433,662.50	1.3365	606,319.93	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			606,319.93	ดอกเบี้ยค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			606,000.00	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ตารางเมตร ละ	423.78	บาท		(หักเงินหักภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ



ประธาน

ลงชื่อ



กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพลทิพย์ เจริญทรัพย์)

(นายณัฐวุฒิ ศรีบ่อ)

(นายวิวัฒน์ ทัพรัตน์)

นายช่างโยธา 77


นายช่างโยธา 4

ช่างโยธา 5-

เห็นชอบ



อนุมัติ



(นายวิชัย นิลปิ่น)

(นายวิวัฒน์ พงษ์วิโรธรธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ

០ អង្គការសហប្រតិបត្តិការ

ทางหลวงหมายเลข	๐	๐
๐	๐	๐

0

ระยะเวลาทางดำเนินการ 0.204 กม.

ราคาบ้านพิเศษแห่งนี้	ปตท. จังหัด ราคา	26.39	บาท/ลิตร	วันที่	27-พ.ค.-58	ADT	0	คัน/วัน
----------------------	------------------	-------	----------	--------	------------	-----	---	---------

ADT 0 คำน/วัน

ภาคใต้

[illegible]

รายละเอียด BREAK DOWN COST

ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖

ระหว่าง กม.

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด สุพรรณบุรี ราคา 26.39 บาท/ลิตร วันที่ 27-พ.ค.-58

1 Prime Coat

ค่าแรง MC-70 1.0 ลิตร @ 42.27 บาท
ค่าขนส่ง 170 กม. (บาท/ลิตร) =

อัตราส่วน (1.0 ส่วนปูนซีเมนต์ หรือ 0.8 ส่วนปูนซีเมนต์

หรือ 0.4 ส่วนปูน Concrete Pavement)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา

ค่างานทั้งหมด =

รวมค่าแรง + ค่าขนส่ง = 42.27
0.37
42.64

17.06 บาท/ตร.ม.

2 Asphalt Concrete Wearing Course

5 cm Thick

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ที่ต้องการ

ค่าขนส่งปูนเกรด 80 คิว

ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 10,000.00

ค่าขนส่ง AC 0.052 คิว @ 31,342.11

ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ 520.78

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาวัสดุและค่าติดตั้งเครื่อง

ค่าขนส่ง 0.05 กม. (1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาและค่าติดตั้ง

= 12.66 x 1.00 x 5 = 63.30

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานทั้งหมด = 2,458.79 / 8.33

10,000.00 คิว

- บาท/คิ้ว

บาท/คิ้ว

1,629.79 บาท/คิ้ว

385.38 บาท/คิ้ว

337.81 บาท/คิ้ว

0.35 บาท/คิ้ว

(ลิ้นฟ้า 1 = บบผิวโพรงผิว, ลิ้นฟ้า 2 = บบผิวแนวโค้ง)

105.46 บาท/คิ้ว

2,458.79 บาท/คิ้ว

295.17 บาท/ตร.ม.