


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ระยะความยาว 510 ม.
และขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ระยะความยาว 1,393 ม.บริเวณชุมชนตลาดหนองหญ้าไซ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	วางท่อจ่ายน้ำประปา	2,553,760.00	1.2726	3,249,914.98	
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			3,249,914.98	
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ			3,249,900.00	
	(ตัวอักษร) (ตามล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง ตารางเมตรละ		บาท		

ลงชื่อ  (นายพิชญ์ พงศ์โกศา)
เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

ลงชื่อ  (นายพิชญ์ พงศ์โกศา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  (นายอรรถวิทย์ ภิรมย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ  (นายอรรถวิทย์ ภิรมย์)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล อำนวยการราชการส่วน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

อนุมัติ  (นายอรรถวิทย์ ภิรมย์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าไซ

โครงการ

ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 510 เมตร และขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นศูนย์กลาง 8 นิ้ว

ยาว 1,393 เมตร บริเวณชุมชนตลาดหนองหญ้าไซ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานวางท่อ								
	ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว (ปากระฆัง ชั้น 8.5)	510	เมตร	164	83,640	85	43,350	126,990	
	ท่อ PVC Ø 8 นิ้ว (ปากระฆัง ชั้น 8.5)	1,393	เมตร	560	780,080	110	153,230	933,310	
	ท่อเหล็ก Ø 8 นิ้ว (อย่างหนา)	24	เมตร	1,300	31,200	85	2,040	33,240	
	ทรายหยาบรองท้องท่อ	165	ลบ.ม.	340	56,100		-	56,100	
	ท่อส้นหน้างานปลายปากระฆัง Ø 4 นิ้ว	8	ชุด	1,350	10,800	250	2,000	12,800	
	ประตุน้ำใต้ดิน Ø 4 นิ้วพร้อมหีบกุญแจ	4	ชุด	7,700	30,800	1,000	4,000	34,800	
	ท่อส้นหน้างานปลายปากระฆัง Ø 8 นิ้ว	24	ชุด	2,750	66,000	500	12,000	78,000	
	ประตุน้ำใต้ดิน Ø 8 นิ้วพร้อมหีบกุญแจ	14	ชุด	16,160	226,240	1,500	21,000	247,240	
	จีโบล PVC/PVC 4 นิ้ว	4	ชุด	800	3,200	250	1,000	4,200	
	จีโบล PVC/PVC 8 นิ้ว	4	ชุด	2,170	8,680	350	1,400	10,080	
	ท่อโค้ง 45" หน้างาน 2 ด้าน Ø 4 นิ้ว	2	ชุด	1,200	2,400	250	500	2,900	
	สามทางหน้างาน 3 ด้าน 4 นิ้ว	1	ชุด	2,350	2,350	400	400	2,750	
	สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 8 x 4 นิ้ว	2	ตัว	5,500	11,000	550	1,100	12,100	
	ท่อโค้งปากระฆัง ขนาด 8 นิ้ว	1	ชุด	5,500	5,500	250	250	5,750	
	สามทางหน้างาน 3 ด้าน ขนาด 8 นิ้ว	4	ชุด	6,500	26,000	550	2,200	28,200	
	หน้าแปลนหัวอุด Ø 4 นิ้ว	2	จุด	2,500	5,000	400	800	5,800	

โครงการ

ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 510 เมตร และขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 1,393 เมตร บริเวณชุมชนตลาดหนองหญ้าไซ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	หม้อแปลงหัวจุด ๕/ 8 นิ้ว	2	จุด	5,000	10,000	550	1,100	11,100	
	ค่าแรงเผือกโย	120	ชั่วโมง		-	700	84,000	84,000	
2	ราคาสักคอนกรีตพร้อมขนย้ายเศษวัสดุ	800	ตร.ม.		-	70	56,000	56,000	
3	ราคาสักคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	800	ตร.ม.	485	388,000	53	42,400	430,400	
4	ราคาสักเหล็กติด	450	ตร.ม.		-	55	24,750	24,750	
5	ราคาสักเหล็กติด	450	ตร.ม.	425	191,250	50	22,500	213,750	
6	ราคาคัดตั้งหัวดับเพลิงใหม่	4	จุด	20,000	80,000	1500	6,000	86,000	
7	การบรรจุบดใหม่กับท่อเก่า	5	จุด		-	2500	12,500	12,500	
8	การบรรจุบดท่อน้ำกับท่อที่วางใหม่	41	จุด	950	38,950	50	2,050	41,000	
	ราคารวม				2,057,190		496,570	2,553,760	
	ราคาค่างานต้นทุน							2,553,760	

ลงชื่อ




ประมาณการ

(นายพิษณุ พุทธิโกศา)

เจ้าพนักงานประปา ชำนาญงาน

ลงชื่อ



ตรวจ

(นายพณสิทธิ์ เจริญทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ



ตรวจ

(นายอริวัฒน์ พิพิพัฒน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน